

УДК 681.61.001.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ТРЕСТАХ № 1 и № 4 МИНПРОМСТРОЯ ВССР И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Лесняк Г.И., Яцевич А.Г.
Научный руководитель - доц. В.Д.Кузнецов

Основными структурными звеньями системы управления качеством строительно-монтажных работ в трестах № 1 и № 4 являются: а/ руководители соответствующих уровней /треста, СУ/; б/ должностные лица аппарата управления треста и ИТР линейных участков; в/ лаборатория управления качеством строительной продукции; г/ сетевой график строительства с учетом операционного контроля; д/ схемы пооперационного контроля каждого вида работ.

Операционный контроль как неотъемлемая часть технологического процесса является основным звеном в системе контроля на строительных площадках. Операционному контролю предшествуют: а/ входной контроль; б/ самоконтроль, осуществляемый рабочими; звеньями, бригадами в ходе выполнения работ.

После операционного контроля следует приёмочный контроль. Анализ состояния системы показывает, что важнейшим элементом повышения качества работ являются меры, направленные на недопущение низкого качества работ. Поэтому прежде всего необходимо улучшить организацию самоконтроля на рабочих местах. Для этой цели необходимо создать в системе управления качеством службу по обеспечению рабочих мест полным набором схем пооперационного самоконтроля и использование этих схем в ходе производства.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Анимова И.А. Управление качеством строительства. М., Стройиздат, 1974.

2. Журнал работ с учётом пооперационного контроля качества строительства. Трест "Оргтехстрой" Минпромстроя РСФСР, 1974.